

Okresní úřad Praha - západ  
úřad živnostenský úřad, Podskalská 19, 128 25 Praha 2

č.j. 995/92/Ř /Mat  
ev.č. 321000-2444-00

V Praze dne 24.11.1998

# Živnostenský list

Okresní živnostenský úřad Praha západ vydává podle §47 odst.1 a 2 zákona č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, živnostenský list fyzické osobě:

Jméno a příjmení: Martin Mašek

Rodné číslo:



Trvalé bydliště: 252 82 Kamenný Přívoz 207

Obchodní jméno: Martin Mašek

IČO: 12559113

Předmět podnikání: Zednictví

Místo podnikání: 252 82 Kamenný Přívoz 207

Platnost na dobu: neurčitou

Vznik oprávnění provozovat živnost: 19.08.1992

Tímto živnostenským listem se nahrazuje živnostenské oprávnění vydané OkŽÚ Praha západ pod č.j. 995/92/Ř /Mat dne 19.08.1992.



Dr. Marie P o m a h a ě o v á  
vedoucí Okresního živnostenského úřadu

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)  
mezi:

### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Psáry  
zastoupený: Bc. Milanem Váchou, starostou obce  
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry  
IČ: 00241580  
DIČ: CZ00241580

Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel:** Mašek Martin  
osoba oprávněná k jednání za spol: Mašek Martin  
se sídlem: **Kamenný Přívoz 207**  
IČ: 12559113  
DIČ: CZ5901240279

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

*dále jen „zhotovitel“*

### Čl. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle *projektu spol. HW PROJEKT s.r.o. z července 2018, č. projektu N2018/16: „Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, výstavba - kolumbárium II – Dolní Jirčany“ (dále jen Dílo)*. Dle vyjádření Stavebního úřadu Jesenice Ing. Olivové ze dne 26.7.2018 není k předmětné stavbě potřebné žádné povolení či opatření stavebního úřadu.

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelům předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
5. Urnové schránky budou od výrobce Art Press – Jacek Dobeš tel. 603552875, umělý kámen - pískovec. Rozměry schránek 550 x 400 mm, hloubka 430 mm.
6. Zpevněná plocha před kolumbáriem bude z dlaždic Presbeton – dlažba plošná vymývaná Simona 400 x 400 x 40 bílá a žlutá (stejná skladba jako u již vybudovaného kolumbária).

### Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí 653 492,54 Kč + DPH 21% tj. 137 233,43 Kč, cena celkem 790 725,97 Kč. Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

### Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená zhotovitelem po předání dokončené stavby objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná /částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených prací a po dokončení protokolů potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.
4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

### **Čl. V. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 31.12.2018.  
Místo plnění: hřbitov Dolní Jirčany
2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).
3. Zhotovitel se zavazuje, že v době od 27.10. do 4.11.18 nebude na staveništi probíhat žádná stavební činnost, místo staveniště bude řádně uklizeno tak, aby nenarušovalo sváteční výzdobu spojenou s Památkou všech zemřelých – Dušiček.

### **Čl. VI. Záruka**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

### **Čl. VII. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
  - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, tato sankce se uplatní i v případě nesplnění ust. odst. 3 čl. V.
  - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

### **Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu**



1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů. Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
  - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 5 dnů,
  - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
  - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

#### Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne 26.9.2018

Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Milan Vácha  
starosta

Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Mašek Martin

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M

**MARTIN MAŠEK**

252 82 Kamenný Přívoz 207

Tel./Fax +420 2 748 17 399, Mob.: +420 602 320 807

DIČ 060 - 5901240279

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:  
Stavba:

N2018/16

Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice kolumbárium II. - Dolní Jirčany

JKSO:  
Místo:

Dolní Jirčany

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2018

Objednatel:  
Obec Psáry

IČ: 00241580

DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
HW PROJEKT s.r.o.

IČ: 27230601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 653 492,54  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 653 492,54**

DPH základní	21,00%	ze	653 492,54	137 233,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 790 725,97**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M  
MARTIN MAŠEK  
252/82 Karlovenný Pálavoz 207  
Tel./Fax +420 2 748 17 399, Mob.: +420 602 320 607  
DIČ: 060 45901240279

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

N2018/16

Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice kolumbárium II. - Dolní Jirčany

Místo:  
Dolní Jirčany

Datum: 29. 8. 2018

Obec Psáry

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>653 492,54</b>	<b>790 725,97</b>
N2018/1 6	Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice kolumbárium II. - Dolní Jirčany	653 492,54	790 725,97
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>653 492,54</b>	<b>790 725,97</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice kolumbárium II. - Dolní Jirčany

**JKSO:**  
**Místo:** Dolní Jirčany

**CC-CZ:**  
**Datum:** 29. 8. 2018

**Objednatel:**  
Obec Psáry

**IČ:** 00241580  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Vyplň údaj

**IČ:** Vyplň údaj  
**DIČ:** Vyplň údaj

**Projektant:**  
HW PROJEKT s.r.o.

**IČ:** 27230601  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	653 492,54
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** 653 492,54

DPH základní	21,00%	ze	653 492,54	137 233,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** v CZK 790 725,97

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
M & V & M  
**MARTIN MAŠEK**  
252 82 Kamenný Přívoz 201  
Tel./Fax +420 2 748 17 399, Mob.: +420 602 320 607  
DIČ 060 - 5901240279

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

## Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice kolumbárium II. - Dolní Jirčany

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Dolní Jirčany

Obec Psáry

Vyplň údaj

Datum:

29. 8. 2018

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

**653 492,54**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

412 960,35

1 - Zemní práce

30 232,23

2 - Zakládání

30 751,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

177 311,64

4 - Vodorovné konstrukce

1 011,78

5 - Komunikace pozemní

58 232,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

79 463,04

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 720,20

997 - Přesun sutě

2 414,68

998 - Přesun hmot

10 823,68

**240 532,19**

#### PSV - Práce a dodávky PSV

19 250,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

13 500,00

762 - Konstrukce tesařské

54 121,50

764 - Konstrukce klempířské

80 012,04

765 - Konstrukce pokrývačské

73 648,65

783 - Dokončovací práce - nátěry

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**653 492,54**

# ROZPOČET

## Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice kolumbárium II. - Dolní Jirčany

Stavba:

Místo:

Objednatel:  
Zhotovitel:

Dolní Jirčany  
Obec Psáry  
Vyplň údaj

Datum:

29. 8. 2018

Projektant:  
Zpracovatel:

HW PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

653 492,54

### HSV - Práce a dodávky HSV

412 960,35

#### 1 - Zemní práce

30 232,23

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 2*10*(0,40+0,15)+1*4,2*(0,2+0,15)+2*1,8*0,15+6,8*0,5*0,15	m3	13,520	265,00	3 582,80
2	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 1*1*1"vsakovací jímka	m3	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*1,1*14,5	m3	9,570	265,00	2 536,05
4	K	162701R03	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku <i>skládku vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem</i> 13,52+1+9,57"přebytečný výkopek	m3	24,090	150,00	3 613,50
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 24,09*1,8	t	43,362	240,00	10 406,88
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1"zásyp vsakovací jímky	m3	1,000	650,00	650,00
7	M	58333688	kamenivo těžené hrubě 1*1,8	t	1,800	650,00	1 170,00
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 19,5*2+4,2*1+2*1,8+6,8*0,5	m2	50,200	115,00	5 773,00

#### 2 - Zakládání

30 751,10

9	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 (0,6*1,1-0,2*0,16)*14,5	m3	9,106	3 150,00	28 683,90
10	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné 0,16*13,6	m2	2,176	950,00	2 067,20

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

177 311,64

11	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 1*1,5*0,1"zazdění okna	m3	0,150	4 500,00	675,00
12	K	311000R01	Schránky kolumbária z umělého pískovce 550x400mm, hl. 430mm, vč.dvířek, mont+dod	kus	72,000	2 200,00	158 400,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	<p>položka zahrnuje dodání schránek vč. dveří, veškerý podružný a spojovací materiál, dopravu na místo stavby, vnitrostaveništní dopravu, sestavení schránek do souvislé zdi kolumbária o rozměrech (9350+3850)x1200x430mm</p> <p>(17+7)*3" rozm. 550x400, hl. 430mm</p>		72,000			
13	K 311231R01	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 25	m3	4,527	3 520,00	15 935,04
	"nadezdívka"					
	0,65*(0,55+0,4)*0,5*11"stávající zed'		3,396			
	0,3*0,26*14,5"kolumbárium		1,131			
	Součet		4,527			
14	K 311231R02	Piliře nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 25	m3	0,548	4 200,00	2 301,60
	(0,43*0,43+0,43*0,42)*1,5"rohový a ukončující piliř		0,548			
						1 011,78
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						
15	K 457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	0,219	4 620,00	1 011,78
	0,15*(0,05+0,15)*0,5*14,6"spádový beton pod dešťový žlábek		0,219			
						58 232,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>						
16	K 564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	50,200	370,00	18 574,00
17	K 596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	50,200	350,00	17 570,00
18	M 59245601R	dlažba desková betonová 50x50x5cm barevná	m2	50,200	440,00	22 088,00
						79 463,04
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
19	K 622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,000	480,00	5 280,00
	10*(0,6+0,5)"nadezdívka stávající zdi		11,000			
20	K 622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,044	460,00	4 160,24
	(9,3+4,2+0,3+0,43)*0,3+14*0,25+1,5*(0,42+0,43)"nadezdívka kolumbária+koncový piliř		9,044			
21	K 622821011	Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	45,000	580,00	26 100,00
	(6,2+6,9+5,4+5,5)*2-1,5*2		45,000			
22	K 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	43,400	42,00	1 822,80
	(5,5+6,2)*0,5*3,5+(6,2+6,9)*0,5*3,5"plocha střechy		43,400			
23	K 642953R01	Dveře vchodové dřevěné - dub, atypické dvoukřídlové hladké, vč. rámové zárubně, mont+dod	kus	1,000	42 100,00	42 100,00
	osazení rámové zárubně do stávajícího otvoru materiál dub, nátěr lazurovací v tmavohnědém odstínu					
	kování mosazné, koule - klíka, zámek dozický.					
						22 720,20
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						
24	K 915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	13,500	310,00	4 185,00
	13,5"odkládací sokl		13,500			
25	M 592180R01	Odkládací sokl - bet. prefabrikát 500x250x100mm	m	13,500	470,00	6 345,00
26	K 938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	14,000	110,00	1 540,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	1,4*10		14,000		
953331111	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladeně volně	m2	65,700	87,00	5 715,90
	14,6*2,25*2" 2 vrstvy		65,700		
962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,715	380,00	271,70
	0,65*0,1*11" odbourání vrstvy cihel z koruny stávající zdi		0,715		
968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,300	322,00	1 062,60
	1,5*2,2		3,300		
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	45,000	80,00	3 600,00
	(6,2+6,9+5,4+5,5)*2-1,5*2		45,000		

2 414,68

### 997 - Přesun sutě

99700R01	Vodorovné přemístění suti a vybouraných na skládku se složením a urovnáním	t	4,278	260,00	1 112,28
	<i>skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem</i>				
997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	4,070	320,00	1 302,40
	4,278-0,208		4,070		

10 823,68

### 998 - Přesun hmot

998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	38,656	280,00	10 823,68
-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

240 532,19

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

19 250,00

741372R01	Spodní osvětlení kruhovými svítidly v úrovni dlažby, mont+dod	kpl	1,000	19 250,00	19 250,00
-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

*Položka obsahuje:*

- venkovní zápusťná svítidla - 5ks
- venkovní rozvodové kabely vč. příslušenství
- přípojku elektro vč. napojení do stávajícího sloupu VO, vč. zemních prací a stavebních přípomocí

#### 762 - Konstrukce tesařské

13 500,00

762341R01	Oprava části laťování střechy vč. dodání materiálu a likvidace odpadu	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
	- kontrola laťování zejména u východního štítu				
	- příp. výměna poškozených latí - rozsah bude stanoven na místě				
	- fakturováno bude dle skutečnosti				

#### 764 - Konstrukce klempířské

54 121,50

764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	14,600	840,00	12 264,00
	2*3,5+2*3,8		14,600		
764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	12,400	710,00	8 804,00
	6,9+5,5		12,400		
764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	12,400	820,00	10 168,00
	6,9+5,5		12,400		

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
764512426	Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Pz plechu rš 500 mm	m	14,500	900,00	13 050,00
	14,5*9,35+0,43*2+3,85+0,42		14,500		
764512446	Příplatek k cenám hranatého nadřímsového žlabu z Pz plechu rš 500 mm za provedení rohu nebo koutu	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	7,500	825,00	6 187,50
	2*3+1,5		7,500		
998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,160	2 800,00	448,00

80 012,04

## 765 - Konstrukce pokrývačské

765111952	Vyspravení krytiny keramické prejzové na sucho do 12 ks/m2 do 5% opravované plochy	m2	43,400	325,00	14 105,00
	- rozsah poškození byl odhadnut - vyspravení bude provedeno a fakturováno dle skutečnosti (5,5+6,2)*0,5*3,5+(6,2+6,9)*0,5*3,5 plocha střechy		43,400		
59660103	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz vrchní-kůrka	kus	26,040	238,00	6 197,52
	Spotřeba: 12 pár/m2 43,4*0,05*12		26,040		
59660104	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz spodní-hák	kus	26,040	238,00	6 197,52
	43,4*0,05*12		26,040		
765111981	Příplatek k vyspravení krytiny keramické za sklon nad 30°	m2	43,400	155,00	6 727,00
	(5,5+6,2)*0,5*3,5+(6,2+6,9)*0,5*3,5 plocha střechy		43,400		
765211172	Montáž krytiny keramické prejzové do malty zed', římsa, atika 16 ks/m2 š do 40 cm	m	24,500	400,00	9 800,00
	10" stávající zed'		10,000		
	14,5" kolumbárium		14,500		
	Součet		24,500		
59660103	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz vrchní-kůrka	kus	173,000	93,00	16 089,00
59660104	taška dvoudílná ražená režná Velký prejz spodní-hák	kus	173,000	96,00	16 608,00
	(1/0,2)*2*10" stávající zed'		100,000		
	73", (1/0,2)*1*(4,7+9,8) kolumbárium		73,000		
	Součet		173,000		
998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	1,340	3 200,00	4 288,00

73 648,65

## 783 - Dokončovací práce - nátěry

783414201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	39,054	189,00	7 381,21
	(14,6+12,4)*0,33*2" oplechování		17,820		
	12,4*0,33*2" žlab půlkruhový		8,184		
	14,5*0,45*2" žlab - kolumbárium		13,050		
	Součet		39,054		
783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	39,054	185,00	7 224,99
783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	39,054	205,00	8 006,07
783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	43,400	80,00	3 472,00



	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		(5,5+6,2)*0,5*3,5+(6,2+6,9)*0,5*3,5"plocha střechy		43,400		
	K 783527R01	Dvojnásobný hydrofobní nátěr střešní krytiny vč. penetrace	m2	43,400	229,00	9 938,60
		(5,5+6,2)*0,5*3,5+(6,2+6,9)*0,5*3,5"plocha střechy		43,400		
56	K 783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	84,174	50,00	4 208,70
57	K 783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	84,174	57,00	4 797,92
58	K 783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	84,174	80,00	6 733,92
		6,2*(3,35+3,2)*0,5+6,2*2,25*0,5"pohled JZ		27,280		
		5,4*3,35+5,4*2,25*0,5-5,4*1,5"pohled SV		16,065		
		6,9*2,9-1,5*2,1"pohled SZ		16,860		
		5,5*3,35"pohled JV		18,425		
		(9,3+4,2+0,3+0,43)*0,3+1,5*(0,42+0,43)"kolum bárium		5,544		
		Součet		84,174		
59	K 783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	84,174	260,00	21 885,24

VP - Vícepráce

0,00